

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
814 115		SEPTIKY A JÍMKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONTOVANÁ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH	KPL	690 469 Kč	
814 115-01		JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3		
814 115-01	10	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	349 Kč	* výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 75/20/5 % * uložení sypaniny na skládky bez zhutnění vč. Poplatku
814 115-02		ZÁSYPY, OBSYPY	M3		
814 115-02	10	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	163 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním- 95% * obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů- 5%
814 115-03		PODKLADNÍ VRSTVY	M3		
814 115-03	10	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	1 238 Kč	* podkladní vrstvy z prostého betonu C16/20- 30% * podkladní vrstvy z kameniva těženého- 70%
814 115-04		POTRUBÍ	M		
814 115-04	10	POTRUBÍ PLASTOVÉ	M	1 350 Kč	* potrubí z trub plastových odpadních DN do 300 mm - 50% * potrubí z trub plastových odpadních DN do 400 mm - 50%
814 115-05		JÍMKY, NÁDRŽE	KS		
814 115-05	10	JÍMKY BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ	KS	450 000 Kč	* komplet konstrukce jímky z dílců ze železobetonu do C30/37- užitný objem 40 m3 * izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti asfaltovými nátěry * ochrana izolace podzemních objektů textilií- 2 vrstvy
814 115-06		REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTI	KS		
814 115-06	10	ŠACHTY, SPADIŠTĚ	KS	30 461 Kč	* typ šachty, spadiště- (šachta z dílců betonových DN 600, dtto DN 800, dtto DN 1000, spadiště z dílců betonových DN 600, dtto DN 800, dtto DN 1000)-(19/39/39/1/1/1) %
814 115-07		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3		
814 115-07	10	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3	2 545 Kč	* obetonování potrubí z betonu tř. (C16/20, C25/30)- (50/50) %

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
814 133		NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLITICKÁ BETONOVÁ PLOŠNÁ	KPL	866 754 Kč	
814 133-01		JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3		
814 133-01	10	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	349 Kč	* výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 75/20/5 % * uložení sypaniny na skládky bez zhutnění vč. Poplatku
814 133-02		ZÁSYPY, OBSYPY	M3		
814 133-02	10	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	163 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním- 95% * obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů- 5%
814 133-03		TĚSNICÍ VRSTVY	M2		
814 133-03	10	TĚSNICÍ VRSTVY	M2	230 Kč	* izolace proti zemní vlhkosti z PE folii- 50% * ochrana izolace textilií- 2 vrstvy- 50%
814 133-04		KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK	KPL		
814 133-04	10	KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU	KPL	450 000 Kč	* kompletní konstrukce nádrží ze železobetonu tř. C25/30- užitný objem 100 m3 * výztuž oceli: 180 kg/m3 * ochrana izolace textilií- 2 vrstvy
814 133-05		PODKLADNÍ VRSTVY	M3		
814 133-05	10	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	701 Kč	* podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého
814 133-06		DLAŽBY	M2		
814 133-06	10	DLAŽBY	M2	1 093 Kč	* dlažby z betonových vegetačních dílců * dlažby z lomového kamene do MC
814 133-07		PRAHY A STUPNĚ	M3		
814 133-07	10	PRAHY A STUPNĚ	M3	3 044 Kč	* prahy z prostého betonu C25/30- 80% * prahy ze železobetonu C 30/37 a lomového kamene- 20%
814 133-08		POTRUBÍ	M		
814 133-08	10	POTRUBÍ PLASTOVÉ	M	1 350 Kč	* potrubí z trub plastových odpadních DN 300/400 mm- 50/50 %
814 133-09		REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTI	KS		
814 133-09	10	ŠACHTY, SPADIŠTĚ	KS	21 687 Kč	* typ šachty, spadiště (šachta z dílců betonových DN 300, dtto DN 400, dtto DN 500, dtto DN 600, spadiště z dílců betonových DN 300, dtto DN 400, dtto DN 500, dtto DN 600) (40/20/20/16/1/1/1/1) %

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
814 135		NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONTOVANÁ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH	KPL	1 040 276 Kč	
814 135-01		JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3		
814 135-01	10	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	349 Kč	* výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 75/20/5 % * uložení sypaniny na skládky bez zhutnění vč. Poplatku
814 135-02		ZÁSYPY, OBSYPY	M3		
814 135-02	10	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	163 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním- 95% * obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů- 5%
814 135-03		TĚSNICÍ VRSTVY	M2		
814 135-03	10	TĚSNICÍ VRSTVY	M2	230 Kč	* izolace proti zemní vlhkosti z PE folii- 50% * ochrana izolace textilií- 2 vrstvy- 50%
814 135-04		KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK	KPL		
814 135-04	10	KONSTRUKCE Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	KPL	600 000 Kč	* kompletní konstrukce nádrží z dílců železobetonových- užitný objem 100 m3 * izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy * ochrana izolace textilií- 2 vrstvy
814 135-05		PODKLADNÍ VRSTVY	M3		
814 135-05	10	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	701 Kč	* podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého
814 135-06		DLAŽBY	M2		
814 135-06	10	DLAŽBY	M2	1 093 Kč	* dlažby z betonových vegetačních dílců * dlažby z lomového kamene do MC
814 135-07		PRAHY A STUPNĚ	M3		
814 135-07	10	PRAHY A STUPNĚ	M3	3 044 Kč	* prahy z prostého betonu C25/30- 80% * prahy ze železobetonu C 30/37 a lomového kamene- 20%
814 135-08		POTRUBÍ	M		
814 115-08	10	POTRUBÍ PLASTOVÉ	M	1 350 Kč	* potrubí z trub plastových odpadních DN 300/400 mm- 50/50 %
814 135-09		REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTI	KS		
814 135-09	10	ŠACHTY, SPADIŠTĚ	KS	21 687 Kč	* typ šachty, spadiště (šachta z dílců betonových DN 300, dtto DN 400, dtto DN 500, dtto DN 600, spadiště z dílců betonových DN 300, dtto DN 400, dtto DN 500, dtto DN 600) (40/20/20/16/1/1/1/1) %

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
814 139		NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z PLASTICKÝCH HMOT	KPL	1 040 276 Kč	
814 139-01		JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3		
814 139-01	10	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	349 Kč	* výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 75/20/5 % * uložení sypaniny na skládky bez zhutnění vč. Poplatku
814 139-02		ZÁSYPY, OBSYPY	M3		
814 139-02	10	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	163 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním- 95% * obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů- 5%
814 139-03		TĚSNICÍ VRSTVY	M2		
814 139-03	10	TĚSNICÍ VRSTVY	M2	230 Kč	* izolace proti zemní vlhkosti z PE folii- 50% * ochrana izolace textilií- 2 vrstvy- 50%
814 139-04		KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK	KPL		
814 139-04	10	KONSTRUKCE Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	KPL	475 000 Kč	* kompletní konstrukce nádrží z plastu- užitný objem 100 m3 * izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy * ochrana izolace textilií- 2 vrstvy
814 139-05		PODKLADNÍ VRSTVY	M3		
814 139-05	10	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	701 Kč	* podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého
814 139-06		DLAŽBY	M2		
814 139-06	10	DLAŽBY	M2	1 093 Kč	* dlažby z betonových vegetačních dílců * dlažby z lomového kamene do MC
814 139-07		PRAHY A STUPNĚ	M3		
814 139-07	10	PRAHY A STUPNĚ	M3	3 044 Kč	* prahy z prostého betonu C25/30- 80% * prahy ze železobetonu C 30/37 a lomového kamene- 20%
814 139-08		POTRUBÍ	M		
814 139-08	10	POTRUBÍ PLASTOVÉ	M	1 350 Kč	* potrubí z trub plastových odpadních DN 300/400 mm- 50/50 %
814 139-09		REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTI	KS		
814 139-09	10	ŠACHTY, SPADIŠTĚ	KS	21 687 Kč	* typ šachty, spadiště (šachta z dílců betonových DN 300, dtto DN 400, dtto DN 500, dtto DN 600, spadiště z dílců betonových DN 300, dtto DN 400, dtto DN 500, dtto DN 600) (40/20/20/16/1/1/1/1) %

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
815 221		OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ	M	3 369 Kč	
815 221-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 221-01	10	ZEMNÍ PRÁCE	M3	470 Kč	* sejmutí ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 221-02		ZÁKLADY	M3		
815 221-02	10	ZÁKLADY	M3	4 050 Kč	* základy z prostého betonu do C25/30- 70% * zdi ohradní z betonových dílců a prostého betonu včetně výztuže (KB bloky)- podezdívka- 30%
815 221-03		SLOUPKY	M3		
815 221-03	10	SLOUPKY ZDĚNÉ	M3	13 140 Kč	* sloupky ohradní z betonových dílců a prostého betonu včetně výztuže
815 221-04		OPLOCENÍ	M2		
815 221-04	10	OPLOCENÍ	M2	1 110 Kč	* oplocení dřevěné z řeziva, z ocel. profilů, z rámečkového pletiva- 40/40/20 % * vrátka plotová
815 221-05		NÁTĚRY	M2		
815 221-05	10	NÁTĚRY	M2	355 Kč	* S4 (OS-C)

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
815 227		OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ	M	3 781 Kč	
815 227-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 227-01	10	ZEMNÍ PRÁCE	M3	470 Kč	* sejmutí ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 227-02		ZÁKLADY	M3		
815 227-02	10	ZÁKLADY	M3	4 050 Kč	* základy z prostého betonu do C25/30- 70% * zdi ohradní z betonových dílců a prostého betonu včetně výztuže (KB bloky)- podezdívka- 30%
815 227-03		SLOUPKY	KS		
815 227-03	10	SLOUPKY KOVOVÉ	KS	732 Kč	* sloupky plotové kovové
815 227-04		OPLOCENÍ	M2		
815 227-04	10	OPLOCENÍ	M2	1 805 Kč	* oplocení z ocelových profilů * vrata plotová
815 221-05		NÁTĚRY	M2		
815 221-05	10	NÁTĚRY	M2	355 Kč	* S4 (OS-C)

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
815 235		OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONTOVANÁ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH	M	2 168 Kč	
815 235-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 235-01	10	ZEMNÍ PRÁCE	M3	698 Kč	* sejmutí ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 235-02		ZÁKLADY	M3		
815 235-02	10	ZÁKLADY	M3	3 200 Kč	* základy z prostého betonu do C25/30
815 235-03		SLOUPKY	KS		
815 235-03	10	SLOUPKY BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ	KS	1 353 Kč	* sloupky z dílců betonových do C16/20
815 235-04		OPLOCENÍ	M		
815 235-04	10	OPLOCENÍ Z BETONOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ	M	986 Kč	* plotové dílce z dílců betonových * vrata a vrátka
815 235-05		NÁTĚRY	M2		
815 235-05	10	NÁTĚRY	M2	355 Kč	* S4 (OS-C)

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
815 237		OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ	M	626 Kč	
815 237-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 237-01	10	ZEMNÍ PRÁCE	M3	849 Kč	* sejmutí ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 237-02		ZÁKLADY	M3		
815 237-02	10	ZÁKLADY	M3	1 497 Kč	* Základy z prostého betonu C25/30- 30% * pohoz z kameniva těžného- 70% * fólie z PE
815 237-03		SLOUPKY	KS		
815 237-03	10	SLOUPKY	KS	732 Kč	* Sloupky plotové z dílců kovových
815 237-04		OPLOCENÍ	M		
815 237-04	10	OPLOCENÍ DRÁTĚNÉ POPLASTOVANÉ	M	287 Kč	* Oplocení z drátěného pletiva potaženého plastem * vrata a vrátka
815 237-05		NÁTĚRY	M2		
815 237-05	10	NÁTĚRY	M2	355 Kč	* S4 (OS-C)



JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
815 238		OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ NA BÁZI DŘEVNÍ HMDTY	M	2 200 Kč	
815 238-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 238-01	10	ZEMNÍ PRÁCE	M3	693 Kč	* sejmutí ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 238-02		ZÁKLADY	M3		
815 238-02	10	ZÁKLADY	M3	3 200 Kč	* základy z prostého betonu C25/30
815 238-03		SLOUPKY	KS		
815 238-03	10	SLOUPKY	KS	519 Kč	* sloupky plotové z dílců železobetonových- 50% * sloupky plotové z dílců kovových- 50%
815 238-04		OPLOCENÍ	M2		
815 238-04	10	OPLOCENÍ DŘEVĚNÉ	M2	1 920 Kč	* dřevěné oplocení z řeziva * vrata a vrátka
815 238-05		NÁTĚRY	M2		
815 238-05	10	NÁTĚRY	M2	193 Kč	* nátěry tesařských konstrukcí

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
815 411		ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z GABIONŮ	M3	4 972 Kč	
815 411-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 411-01	10	VÝKOPY	M3	268 Kč	* sejmutí a převrstvení ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 411-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	198 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním * vykopávky chybějících zásypů ze zemníků- 70%
815 411-03		PLOŠNÉ ZAKLADÁNÍ	M3		
815 411-03	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	2 119 Kč	* základy z gabionů včetně kovové konstrukce- 70% * polštáře pod základy z kameniva drceného- 30%
815 411-05		ZDI	M3		
815 411-05	10	ZDI OPĚRNÉ Z GABIONŮ	M3	3 350 Kč	* zdi opěrné z gabionů včetně kovové konstrukce * opláštění z geotextilie na styku se zeminou
815 411-06		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M		
815 411-06	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	* zábradlí s vodorovnými madly
815 411-07		TRATIVODY	M		
815 411-07	10	TRATIVODY	M	239 Kč	* trativody kompletní DN 150

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
815 413		ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BET. PLOŠNÁ	M3	13 073 Kč	
815 413-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 413-01	10	VÝKOPY	M3	268 Kč	* sejmutí a převrstvení ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 413-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	289 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním * vykopávky chybějících zásypů ze zemníků * výplň za operami a zdmi z kameniva těženého * výplň za zdi z nepropustných materiálů (jílu)
815 413-02		HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M		
815 413-02	10	PILOTY	M	9 011 Kč	* vrty pro piloty tř. I a II průměr 900 mm * piloty ze železobetonu C25/30 * výztuž pilot z oceli 100 kg/m <sup>3</sup>
815 413-03		PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M3		
815 413-03	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	6 233 Kč	* základy ze železobetonu C25/30 * výztuž základů z oceli: 100 kg/m <sup>3</sup> * ochrana izolace na povrchu textilií
815 413-04		ŘÍMSY	M3		
815 413-04	10	ŘÍMSY	M3	12 616 Kč	* římsy ze železobetonu C30/37 * výztuž říms z oceli: 140 kg/m <sup>3</sup>
815 413-05		ZDI	M3		
815 413-05	10	ZDI MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	8 450 Kč	* zdi opěrné ze železového betonu C25/30 * výztuž zdi opěrných z oceli: 120 kg/m <sup>3</sup> * ochrana izolace na povrchu textilií
815 413-06		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M		
815 413-06	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	* zábradlí s vodorovnými madly
815 413-07		ODVODNĚNÍ	M		
815 413-07	10	TRATIVODY	M	239 Kč	* trativody kompletní DN 150
815 413-07	20	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY	M	457 Kč	* příkopové žlaby z betonových tvárníc šíř. 600 mm

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
815 415		ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONTOVANÁ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH	M3	13 073 Kč	
815 415-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 415-01	10	VÝKOPY	M3	268 Kč	* sejmutí a přepravení ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 415-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	289 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním * vykopávky chybějících zásypů ze zemníků * výplň za opěrami a zdmi z kameniva těžkého * výplň za zdi z nepropustných materiálů (jílu)
815 415-02		HLUBINNÉ ZAKLADÁNÍ	M		
815 415-02	10	PILOTY	M	9 011 Kč	* vrty pro piloty tř. I a II průměr 900 mm * piloty ze železobetonu C25/30 * výztuž pilot z oceli 100 kg/m3
815 415-03		PLOŠNÉ ZAKLADÁNÍ	M3		
815 415-03	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	6 233 Kč	* základy ze železobetonu C16/20 * výztuž základů z oceli: 100 kg/m3 * ochrana izolace na povrchu textilií * trativody kompletní
815 415-04		ŘÍMSY	M3		
815 415-04	10	ŘÍMSY	M3	12 616 Kč	* římsy ze železobetonu C30/37 * výztuž říms z oceli: 120 kg/m3
815 415-05		ZDI	M3		
815 415-05	10	ZDI PREFABRIKOVANÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	13 325 Kč	* zdi opěrné z dílců železobetonových C30/37 * izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy * ochrana izolace textilií- 2 vrstvy
815 415-06		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M		
815 415-06	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	* zábradlí s vodorovnými madly
815 415-07		ODVODNĚNÍ	M		
815 415-07	10	TRATIVODY	M	239 Kč	* trativody kompletní DN 150
815 415-07	20	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY	M	457 Kč	* příkopové žlaby z betonových tvárnic šíř. 600 mm

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
815 421		ZDI ZÁRUBNÍ- SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z GABIONŮ	M3	5 493 Kč	
815 421-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 421-01	10	VÝKOPY	M3	268 Kč	* sejmutí a přepravení ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 421-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	144 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním * vykopávky chybějících zásypů ze zemníků- 30%
815 421-03		PLOŠNÉ ZAKLADÁNÍ	M3		
815 421-03	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	2 119 Kč	* základy z gabionů včetně kovové konstrukce- 70% * polštáře pod základy z kameniva drčeného- 30%
815 421-05		ZDI	M3		
815 421-05	10	ZDI ZÁRUBNÍ GABIONOVÉ	M3	3 350 Kč	* zdi opěrné z gabionů včetně kovové konstrukce * opláštění z geotextilie na styku se zeminou
815 421-06		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M		
815 421-06	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	* zábradlí s vodorovnými madly
815 421-07		TRATIVODY	M		
815 421-07	10	TRATIVODY	M	239 Kč	* trativody kompletní DN 150

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
815 423		ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BET. PLOŠNÁ	M3	13 363 Kč	
815 423-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 423-01	10	VÝKOPY	M3	268 Kč	* sejmutí a přepravení ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 423-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	238 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním * výplň za opěrami a zdmi z kameniva těženého * výplň za zdi z nepropustných materiálů (jílu)
815 413-02		HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M		
815 413-02	10	PILOTY	M	9 011 Kč	* vrty pro piloty tř. I a II průměr 900 mm * piloty ze železobetonu C25/30 * výztuž pilot z oceli 100 kg/m3
815 423-03		PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M3		
815 423-03	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	6 233 Kč	* základy ze železobetonu C25/30 * výztuž základů z oceli: 100 kg/m3 * ochrana izolace na povrchu textilií
815 423-04		ŘÍMSY	M3		
815 423-04	10	ŘÍMSY	M	12 616 Kč	* římsy ze železobetonu C30/37 * výztuž říms z oceli: 140 kg/m3
815 423-05		ZDI	M3		
815 423-05	10	ZDI MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	8 450 Kč	* zdi opěrné ze železového betonu C25/30 * výztuž zdi opěrných z oceli: 120 kg/m3 * ochrana izolace na povrchu textilií
815 423-06		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M		
815 423-06	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	* zábradlí s vodorovnými madly
815 423-07		ODVODNĚNÍ	M		
815 423-07	10	TRATIVODY	M	239 Kč	* trativody kompletní DN 150
815 423-07	20	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY	M	457 Kč	* příkopové žlaby z betonových tvárnic šíř. 600 mm

JKSO	Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
815 425	ZDI ZÁRUBNÍ- SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONTOVANÁ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH	M3	13 363 Kč	
815 425-01	ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 425-01	10 VÝKOPY	M3	268 Kč	* sejmutí a přeprava ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 425-01	20 KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	238 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním * výplň za opěrami a zdmi z kameniva těžezného * výplň za zdi z nepropustných materiálů (jílu)
815 425-02	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M		
815 425-02	10 PILOTY	M	9 011 Kč	* vrty pro piloty tř. I a II průměr 900 mm * piloty ze železobetonu C25/30 * výztuž pilot z oceli 100 kg/m <sup>3</sup>
815 425-03	PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M3		
815 425-03	10 PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	6 233 Kč	* základy ze železobetonu C25/30 * výztuž základů z oceli: 100 kg/m <sup>3</sup> * ochrana izolace na povrchu textilií
815 425-04	ŘÍMSY	M3		
815 425-04	10 ŘÍMSY	M	12 616 Kč	* římsy ze železobetonu C30/37 * výztuž říms z oceli: 120 kg/m <sup>3</sup>
815 425-05	ZDI	M3		
815 425-05	10 ZDI PREFABRIKOVANÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	13 325 Kč	* zdi opěrné z dílců železobetonových C30/37 * izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy * ochrana izolace textilií- 2 vrstvy
815 425-06	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M		
815 425-06	10 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	* zábradlí s vodorovnými madly
815 425-07	ODVODNĚNÍ	M		
815 425-07	10 TRATIVODY	M	239 Kč	* trativody kompletní DN 150
815 425-07	20 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY	M	457 Kč	* příkopové žlaby z betonových tvárníc šíř. 600 mm

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
815 443		ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BET. PLOŠNÁ	M2	12 780 Kč	
815 443-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 443-01	10	VÝKOPY	M3	226 Kč	* výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 %
815 443-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	144 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním
815 443-02		VRTY	M		
815 443-02	10	VRTY PRO KOTVENÍ- TR. III	M	1 410 Kč	* vrtý pro kotvení na povrchu tř. III do 150 mm
815 443-03		KOTVENÍ	M		
815 443-03	10	KOTVENÍ VČETNĚ CEMENTOVÉ MALTY	M	912 Kč	* zemní hřeby délky 6 m včetně cementové malty * roznašecí deska 200x200x20 na každém hřebu
815 443-04		STŘÍKANÝ BETON	M3		
815 443-04	10	STŘÍKANÝ BETON	M3	8 301 Kč	* stříkaný beton C25/30 * výztuž stříkaného betonu z kari sítě- 2 vrstvy
815 443-05		OPLÁŠTĚNÍ	M2		
815 443-05	10	OPLÁŠTĚNÍ	M2	2 030 Kč	* obklad zdi opěrných, zárubních, náběžních z hakliků
815 443-06		ZDI	M3		
815 443-06	10	ZDI MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	8 450 Kč	* zdi kotvené ze železobetonu C25/30 * výztuž zdi kotvených z oceli 120 kg/m3 * ochrana izolace na povrchu textilií
815 443-07		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M		
815 443-07	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	* zábradlí s vodorovnými madly
815 443-08		PLOŠNÉ ZAKLADÁNÍ	M3		
815 443-08	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	6 233 Kč	* základy ze železobetonu C25/30 * výztuž základů z oceli: 100 kg/m3 * ochrana izolace na povrchu textilií
815 443-09		ŘÍMSY	M3		
815 443-09	10	ŘÍMSY	M3	12 616 Kč	* římsy z železobetonu do C30/37 * výztuž říms z oceli 140 kg/m3
815 443-10		ODVODNĚNÍ	M		
815 443-10	10	TRATIVODY	M	239 Kč	* trativody kompletní DN 150
815 443-10	20	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY	M	457 Kč	* příkopové žlaby z betonových tvárnic š. 600 mm



JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
815 445		ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONTOVANÁ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH	M2	12 816 Kč	
815 445-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 445-01	10	VÝKOPY	M3	226 Kč	* výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 %
815 445-01	20	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M3	144 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním
815 445-02		VRTY	M		
815 445-02	10	VRTY PRO KOTVENÍ- TŘ. III	M	1 410 Kč	* vrtý pro kotvení na povrchu tř. III do 150 mm
815 445-03		KOTVENÍ	M		
815 445-03	10	KOTVENÍ VČETNĚ CEMENTOVÉ MALTY	M	912 Kč	* zemní hřeby délky 6m včetně cementové malty * roznášečí deska 200x200x20 na každém hřebu
815 445-04		STRÍKANÝ BETON	M3		
815 445-04	10	STRÍKANÝ BETON	M3	8 301 Kč	* stríkaný beton C25/30 * výztuž stríkaného betonu z kari sítě- 2 vrstvy
815 445-05		OPLÁŠTĚNÍ	M2		
815 445-05	10	OPLÁŠTĚNÍ	M2	2 030 Kč	* obklad zdi opěrných, zárubních, náběžních z haklíků
815 445-06		ZDI	M3		
815 445-06	10	ZDI Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	11 700 Kč	* zdi kotvené z dílců železobetonových C30/37 * ochrana kcí proti zemní vlhkosti * ochrana izolace na povrchu textilií
815 445-07		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M		
815 445-07	10	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	1 500 Kč	* zábradlí s vodorovnými madly
815 445-08		PLOŠNÉ ZAKLADÁNÍ	M3		
815 445-08	10	PLOŠNÉ ZÁKLADY	M3	6 233 Kč	* základy ze železobetonu C25/30 * výztuž základů z oceli: 100 kg/m3 * ochrana izolace na povrchu textilií
815 445-09		ŘÍMSY	M3		
815 445-09	10	ŘÍMSY	M3	12 616 Kč	* římsy z železobetonu do C30/37 * výztuž říms z oceli 140 kg/m3
815 445-10		ODVODNĚNÍ	M		
815 445-10	10	TRATIVODY	M	239 Kč	* trativody kompletní DN 150
815 445-10	20	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY	M	457 Kč	* příkopové žlaby z betonových tvárnic š. 600 mm

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
815 465		STĚNY PROTILUKOVÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONTOVANÁ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH PLOŠNÝCH	M2	3 905 Kč	
815 465-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 465-01	10	HLOUBENÍ JAM	M3	283 Kč	* sejmutí a přeprava ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 465-01	20	ZÁSYPY	M3	103 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním
815 465-02		HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M		
815 465-02	10	PILOTY	M	3 167 Kč	* vrty pro piloty tř. I a II průměr 600 mm * piloty ze železobetonu C25/30 * výztuž pilot z oceli 120 kg/m3
815 465-03		ZÁKLADY	M3		
815 465-03	10	ZÁKLADY Z BETONU	M3	5 960 Kč	* prefabrikovaný kalich z dílců železobetonových C30/37
815 465-04		SLOUPKY	M		
815 465-04	10	SLOUPKY	M	1 435 Kč	* sloupky protihlukových stěn ze železobetonových dílců
815 465-05		STĚNY	M2		
815 465-05	10	STĚNY	M2	2 415 Kč	* soklový díl-díle ze železobetonu do C25/30 * stěna protihluková- dílce lehkého betonu * schodiště únikového východu kompletní včetně zemních prací a základů * dveře únikového východu ocelové do kovové zárubně
815 465-06		NÁTĚRY	M2		
815 465-06	10	NÁTĚRY	M2	355 Kč	* nátěry soklového panelu typ s4
815 465-07		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M		
815 465-07	10	ZÁBRADLÍ	M	960 Kč	* zábradlí silniční s vodorovnými madly- kolem únikového schodiště
815 465-08		ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M		
815 465-08	10	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2	492 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * kryty z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm do lože z kameniva

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
815 466		STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SKLA, PLEXISKLA	M2	6 485 Kč	
815 466-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 466-01	10	HLOUBENÍ JAM	M3	283 Kč	* sejmutí a přepravení ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 466-01	20	ZÁŠYPY	M3	103 Kč	* zášyp jam a rýh zeminou se zhutněním
815 466-02		HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M		
815 466-02	10	PILOTY	M	3 167 Kč	* vrty pro piloty tř. I a II průměr 600 mm * piloty ze železobetonu C25/30 * výztuž pilot z oceli 120 kg/m <sup>3</sup>
815 466-03		ZÁKLADY	KPL		
815 466-03	10	ZÁKLADY Z BETONU	KPL	5 960 Kč	* prefabrikovaný kalich z dílců železobetonových C30/37 * podkladní vrstvy z prostého betonu C12/15 * podkladní vrstvy z prostého betonu C25/30 * podsyp pod podkladní beton kalichu z výplňové vrstvy z kameniva těženého
815 466-04		SLOUPKY	M		
815 466-04	10	SLOUPKY	M	1 435 Kč	* sloupky protihlukových stěn ze železobetonových dílců
815 466-05		STĚNY	M2		
815 466-05	10	STĚNY	M2	4 541 Kč	* soklový díl-dílce ze železobetonu do C25/30 * stěna protihluková- dílce skleněné * schodiště únikového východu kompletní včetně zemních prací a základů * dveře únikového východu ocelové do kovové zárubně
815 466-06		NÁTĚRY	M2		
815 466-06	10	NÁTĚRY	M2	355 Kč	* nátěry soklového panelu typ s4
815 466-07		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M		
815 466-07	10	ZÁBRADLÍ	M	960 Kč	* zábradlí silniční s vodorovnými madly- kolem únikového schodiště
815 466-08		ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M		
815 466-08	10	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2	492 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * kryty z betonových dlaždic se zámkem sedých tl. 60 mm do lože z kameniva

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
815 468		PROTIHLUKOVÉ STĚNA - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ, NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY	M2	3 854 Kč	
815 468-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 468-01	10	HLOUBENÍ JAM	M3	283 Kč	* sejmutí a přepravení ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 468-01	20	ZÁSYPY	M3	103 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním
815 468-02		HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M		
815 468-02	10	PILOTY	M	3 167 Kč	* vrty pro piloty tř. I a II průměr 600 mm * piloty ze železobetonu C25/30 * výztuž pilot z oceli 120 kg/m3
815 468-03		ZÁKLADY	KPL		
815 468-03	10	ZÁKLADY Z BETONU	KPL	5 960 Kč	* prefabrikovaný kalich z dílců železobetonových C30/37 * podkladní vrstvy z prostého betonu C12/15 * podkladní vrstvy z prostého betonu C25/30 * podsyp pod podkladní beton kalichu z výplňové vrstvy z kameniva těžkého
815 468-04		SLOUPKY	M		
815 468-04	10	SLOUPKY	M	1 435 Kč	* sloupky protihlukových stěn ze železobetonových dílců
815 468-05		STĚNY	M2		
815 468-05	10	STĚNY	M2	2 342 Kč	* soklový díl-dílce ze železobetonu do C25/30 * stěna protihluková- dílce z aglomerovaného dřeva * schodiště únikového východu kompletní včetně zemních prací a základů * dveře únikového východu ocelové do kovové zárubně
815 468-06		NÁTĚRY	M2		
815 468-06	10	NÁTĚRY	M2	355 Kč	* nátěry soklového panelu typ s4
815 468-07		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M		
815 468-07	10	ZÁBRADLÍ	M	960 Kč	* zábradlí silniční s vodorovnými madly- kolem únikového schodiště
815 468-08		ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M		
815 468-08	10	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2	492 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * kryty z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm do lože z kameniva

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
815 469		STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z PLASTICKÝCH HMOT, RECYKLOVANÝCH PLASTŮ	M2	3 742 Kč	
815 469-01		ZEMNÍ PRÁCE	M3		
815 469-01	10	HLOUBENÍ JAM	M3	283 Kč	* sejmutí a přeuvstvení ornice * výkopy - třídy těžitelnosti (I., II., III.) - podíl = 80/20/0 % * uložení ornice na deponii
815 469-01	20	ZÁSYPY	M3	103 Kč	* zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním
815 469-02		HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M		
815 469-02	10	PILOTY	M	3 167 Kč	* vrty pro piloty tř. I a II průměr 600mm * piloty ze železobetonu C25/30 * výztuž pilot z oceli 120kg/m3
815 469-03		ZÁKLADY	KPL		
815 469-03	10	ZÁKLADY Z BETONU	KPL	5 960 Kč	* prefabrikovaný kalich z dílců železobetonových C30/37 * podkladní vrstvy z prostého betonu C12/15 * podkladní vrstvy z prostého betonu C25/30 * podsyp pod podkladní beton kalichu z výplňové vrstvy z kameniva těžného
815 469-04		SLOUPKY	M		
815 469-04	10	SLOUPKY	M	1 435 Kč	* sloupky protihlukových stěn ze železobetonových dílců
815 469-05		STĚNY	M2		
815 469-05	10	STĚNY	M2	2 214 Kč	* soklový díl-dílce ze železobetonu do C25/30 * stěna protihluková- dílce z plastických hmot * schodiště únikového východu kompletní včetně zemních prací a základů * dveře únikového východu ocelové do kovové zárubně
815 469-06		NÁTĚRY	M2		
815 469-06	10	NÁTĚRY	M2	355 Kč	* nátěry soklového panelu typ s4
815 469-07		ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M		
815 469-07	10	ZÁBRADLÍ	M	960 Kč	* zábradlí silniční s vodorovnými madly- kolem únikového schodiště
815 469-08		ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M		
815 469-08	10	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2	492 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * kryty z betonových dlaždic se zámkem sedých tl. 60 mm do lože z kameniva