

## DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP

aktualizace 2014

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
822 214 N		DÁLNIČE - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ - NOV	M2	4 122 Kč	
822 214 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 214 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	238 Kč	* sejmutí ornice * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy * odkop pro stavbu silnic - 70m3/m - tř. I 75% zeminy - tř. II 20% zeminy - tř. III 5% zeminy- včetně předčení * úprava podloží vápněním
822 214 N-02		NÁSYPY	M3		
822 214 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků- 30% * uložení sypaniny do násypů se zhutněním, se zlepšením zeminy, z hornin kamenitých, z nakupovaných materiálů- 90% * uložení sypaniny do aktivní zóny- 10% * úprava pláň se zhutněním tř. I a tř. II * rozproštění ornice * založení trávniku hydroosevem
822 214 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 214 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 334 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * podkladní vrstvy z KZC * obrusné a ložní vrstvy * cementobetonový kryt dvouvrstvý tl. 270mm * zemní krajnice * zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 100mm
822 214 N-04		SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 214 N-04	10	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	2 875 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadrženi H2 * svodidlo betonové úroveň zadrženi H3 * nástavce na svodidla
822 214 N-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 214 N-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	178 872 Kč	* svislé dopravní značení hliník, folie tř. III * vodorovné dopravní značení plastem * dopravní portály včetně velkoplošných hliníkových lamel * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 214 N-06		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 214 N-06	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopové žlaby z betonových tvárnic š. 600mm a 1200mm * odvodňovací žlaby monolitické betonové a z betonových dlaždic
822 214 N-06	20	PŘÍKOPY, RIGOLY Z MONOLITICKÉHO BETONU (CURB KING)	M	363 Kč	* příkopy z monolitického betonu průřez 0,1m2
822 214 N-07		PROPUSTY	M		
822 214 N-07	10	PROPUSTY	M	13 348 Kč	* propusty DN 800 kompletní včetně betonových žel
822 214 N-08		TRATIVODY	M		
822 214 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativody včetně zemních prací * drenážní šachtičky- 1,5ks/100m

## DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP

aktualizace 2014

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
822 217 N		DÁLNIČE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV	M2	4 506 Kč	
822 217 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 217 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	238 Kč	* sejmutí ornice * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy * odkop pro stavbu silnic - 70m3/m - tř. I 75% zeminy - tř. II 20% zeminy - tř. III 5% zeminy- včetně předčení * úprava podloží vápněním
822 217 N-02		NÁSYPY	M3		
822 217 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků- 30% * uložení sypaniny do násypů se zhuštěním, se zlepšením zeminy, z hornin kamenitých, z nakupovaných materiálů- 90% * uložení sypaniny do aktivní zóny- 10% * úprava pláň se zhuštěním tř. I a tř. II * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 217 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 217 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 699 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * podkladní vrstvy z KZC * obrusné a ložní vrstvy * balené asfaltové směsi tl. 240mm (SMA 11+, ACL 22+, ACP 22+) * zemní krajnice * zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 100mm
822 217 N-04		SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 217 N-04	10	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	2 875 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadržetí H2 * svodidlo betonové úroveň zadržetí H3 * nástavce na svodidla
822 217 N-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 217 N-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	178 872 Kč	* svislé dopravní značení hliník., folie tř. III * vodorovné dopravní značení plastem * dopravní portály včetně velkoplošných hliníkových lamel * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 217 N-06		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 217 N-06	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopové žlaby z betonových tvárnic š. 600mm a 1200mm * odvodňovací žlaby monolitické betonové a z betonových dlaždic
822 217 N-06	20	PŘÍKOPY, RIGOLY Z MONOLITICKÉHO BETONU (CURB KING)	M	363 Kč	* příkopy z monolitického betonu průřez 0,1m2
822 217 N-07		PROPUSTY	M		
822 217 N-07	10	PROPUSTY	M	13 348 Kč	* propusty DN 800 kompletní včetně betonových čel
822 217 N-08		TRATIVODY	M		
822 217 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtiče- 1,5ks/100m

## DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP

- aktualizace 2014

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 217 R		DÁLNIČE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - REKONSTRUKCE	M2	2 360 Kč	
822 217 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3		
822 217 R-01	10	FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M3	1 030 Kč	* frézování vozovek asfaltových tl. 240mm
822 217 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	729 Kč	* odstranění podkladu vozovek- KZC, ŠD- 40/60 % * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 217 R-01	30	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ	M3	565 Kč	* čištění krajnic od nánosů * čištění příkopů od nánosů * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 217 R-02		SANAČNÍ VRSTVY	M2		
822 217 R-02	10	SANAČNÍ VRSTVY	M2	336 Kč	* odkop pro spodní stavbu silnic tř.tj do hl. 300mm včetně uložení na skládku a poplatků * sanační vrstvy z kameniva * zpevnění geotextilií
822 217 R-03		VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 217 R-03	10	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M	291 Kč	* frézování drážky průřezu do 200mm2 * výztužné vrstvy z geomřížoviny * těsnění asfaltovou modifikovanou záplivkou
822 217 R-04		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 217 R-04	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 445 Kč	* recyklace cementem za studena tl. 170mm * brusné a ložní vrstvy * směsi asfaltové balené tl. 240mm * zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 100mm
822 217 R-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY	KPL		
822 217 R-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY	KPL	52 071 Kč	* svislé dopravní značení hliník., folie tř. III * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 217 R-06		PROPUSTY	M		
822 217 R-06	10	PROPUSTY	M	17 787 Kč	* kompletní rekonstrukce původních propustů DN 800m - vybourání původního propustu včetně uložení suti na skládku a poplatků - propustů DN 800 kompletní včetně betonových čel
822 217 R-07		SVODIDLA	M		
822 217 R-07	10	SVODIDLA	M	2 483 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení H2- výměna * svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení H3- demontáž a dodávka svodidla ocelového jednostranného H2 * svodidlo betonové úroveň zadržení H3- demontáž a zpětné osazení * nástavce na svodidla
822 217 R-08		TRATIVODY	M		
822 217 R-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky- 1,5ks/100m

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
822 224 N		SILNICE I. TŘÍDY NEDELENÉ - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ - NOV	M2	3 794 Kč	
822 224 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 224 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	238 Kč	* sejmuti ornice * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy * odkop pro stavbu silnic - 40m3/m - tř. I 175% zeminy - tř. II 20% zeminy - tř. III 5% zeminy * úprava podloží vápněním
822 224 N-02		NÁSPY	M3		
822 224 N-02	10	NÁSPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů se zhuťněním * uložení sypaniny do aktivní zóny * úprava pláně se zhuťněním * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 224 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 224 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 224 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * podkladní vrstvy z materiálů s cementovou stabilizací * obrusné a ložní vrstvy * cementobetonový kryt dvouvrstvý tl. 230mm * zemní krajnice * zpevnění krajnic ze štěrkodrti
822 224 N-04		SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 224 N-04	10	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 189 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadrženi N2- 50% * nástavce na svodidla * směrové sloupky- 50%
822 224 N-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 224 N-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	26 251 Kč	* svislé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 224 N-06		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 224 N-06	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopové žlaby z betonových tvárnic š. 600mm a 1200mm * odvodňovací žlaby monolitické betonové a z betonových dlaždic
822 224 N-06	20	PŘÍKOPY, RIGOLY Z MONOLITICKÉHO BETONU (CURB KING)	M	363 Kč	* příkopy z monolitického betonu průřez 0,1m2
822 224 N-07		PROPUSTY	M		
822 224 N-07	10	PROPUSTY	M	13 348 Kč	* propusty DN 800 kompletní včetně betonových čel
822 224 N-08		TRATIVODY	M		
822 224 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtice- 1,5ks/100m

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 224 N2		SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ - NOV	M2	3 992 Kč	
822 224 N2-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 224 N2-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	238 Kč	* sejmuti ornice * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy * odkop pro stavbu silnic - 60m3/m - tř. I 75% zeminy - tř. II 20% zeminy - tř. III 5% zeminy * úprava podloží vápněním
822 224 N2-02		NÁSPY	M3		
822 224 N2-02	10	NÁSPY	M3	286 Kč	* výkopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů se zhuťněním * uložení sypaniny do aktivní zóny * úprava pláně se zhuťněním * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 224 N2-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 224 N2-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 224 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * podkladní vrstvy z KZC * obrusné a ložní vrstvy * cementobetonový kryt dvouvrstvý tl. 240mm * zemní krajnice * zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 100mm
822 224 N2-04		SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 224 N2-04	10	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	2 509 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadržetí H2 * svodidlo betonové úroveň zadržetí H3 * nástavce na svodidla
822 224 N2-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 224 N2-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	26 251 Kč	* svislé dopravní značení hliník., folie tř. III * vodorovné dopravní značení plastem * dopravní portály včetně velkoplošných hliníkových lamel * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 224 N2-06		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 224 N2-06	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopové žláby z betonových tvárnic š. 600mm a 1200mm * odvodňovací žláby monolitické betonové a z betonových dlaždic
822 224 N2-06	20	PŘÍKOPY, RIGOLY Z MONOLITICKÉHO BETONU (CURB KING)	M	363 Kč	* příkopy z monolitického betonu průřez 0,1m <sup>2</sup>
822 224 N2-07		PROPUSTY	M		
822 224 N2-07	10	PROPUSTY	M	13 348 Kč	* propusty DN 800 kompletní včetně betonových čel
822 224 N2-08		TRATIVODY	M		
822 224 N2-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky- 1,5ks/100m

## DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP

aktualizace 2014

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
822 224 R		SILNICE I. TŘÍDY NEDELENÉ - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ- REKONSTRUKCE	M2	2 044 Kč	
822 224 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3		
822 224 R-01	10	FRÉZOVÁNÍ BETONOVÝCH VOZOVEK	M3	5 631 Kč	* frézování vozovek betonových tl. 230mm * čištění krajnic od nánosu * čištění příkopů od nánosu * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 224 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	729 Kč	* odstranění podkladu vozovek- KZC, ŠD- 40/60 % * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 224 R-01	30	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ	M3	565 Kč	* čištění krajnic od nánosu * čištění příkopů od nánosu * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 224 R-02		SANAČNÍ VRSTVY	M3		
822 224 R-02	10	SANAČNÍ VRSTVY	M3	336 Kč	* odkop pro spodní stavbu silnic tř.I do hl. 300mm včetně uložení na skládku a poplatků * sanační vrstvy z kameniva * zpevnění geotextilií
822 224 R-03		VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 224 R-03	10	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M	432 Kč	* frézování drážky průřezu do 200mm2 * výztužné vrstvy z geomřížoviny * těsnění asfaltovou modifikovanou závlivkou
822 224 R-04		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 224 R-04	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	702 Kč	* ohrusné a ložní vrstvy * cementobetonový kryt dvouvrstvý tl. 230mm * zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu
822 224 R-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY	KPL		
822 224 R-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY	KPL	52 071 Kč	* svislé dopravní značení hliník., folie tř. III * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 224 R-06		PROPUSTY	M		
822 224 R-06	10	PROPUSTY	M	17 787 Kč	* kompletní rekonstrukce původních propustů DN 800m - vybourání původního propustu včetně uložení suti na skládku a poplatků - propusty DN 800 kompletní včetně betonových žel
822 224 R-07		SVODIDLA	M		
822 224 R-07	10	SVODIDLA	M	1 223 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení H2- výměna * svodidlo ocelové silniční úroveň zadržetí H3- demontáž a dodávka svodidla ocelového jednostranného H2 * svodidlo betonové úroveň zadržetí H3- demontáž a zpětné osazení * nástavce na svodidla
822 224 R-08		TRATIVODY	M		
822 224 R-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky- 1,5ks/100m

## DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP

aktualizace 2014

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
822 227 N		SILNICE I. TŘÍDY NEDĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV	M2	3 879 Kč	
822 227 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 227 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	238 Kč	* sejmutí ornice * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy * odkop pro stavbu silnic - 40m3/m - tř. I 75% zeminy - tř. II 20% zeminy - tř. III 5% zeminy * úprava podloží vápněním
822 227 N-02		NÁŠYPY	M3		
822 227 N-02	10	NÁŠYPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů se zhutněním * uložení sypaniny do aktivní zóny * úprava pláně se zhutněním * rozproštění ornice * založení trávníku hydroosevem
822 227 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 227 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 404 Kč	* podkladní vrstvy ze šterkodrti * podkladní vrstvy z materiálů s cementovou stabilizací * obrusné a ložní vrstvy * směsí asfaltové balené tl. 150mm * zemní krajnice * zpevnění krajnic ze šterkodrti
822 227 N-04		SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 227 N-04	10	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 189 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadrženi N2- 50% * nástavce na svodidla * směrové sloupky- 50%
822 227 N-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 227 N-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	26 251 Kč	* svislé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulače na 100m komunikace
822 227 N-06		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 227 N-06	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopové žlaby z betonových tvárnic š. 600mm a 1200mm * odvodňovací žlaby monolitické betonové a z betonových dlaždic
822 227 N-06	20	PŘÍKOPY, RIGOLY Z MONOLITICKÉHO BETONU (CURB KING)	M	363 Kč	* příkopy z monolitického betonu průřez 0,1m2
822 227 N-07		PROPUSTY	M		
822 227 N-07	10	PROPUSTY	M	13 348 Kč	* propusty DN 800 kompletní včetně betonových čel
822 227 N-08		TRATIVODY	M		
822 227 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky- 1,5ks/100m

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 227 N2		SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV	M2	4 384 Kč	
822 227 N2-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 227 N2-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	238 Kč	* sejmutí ornice * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy * odkop pro stavbu silnic - 60m3/m - tř. I 75% zeminy - tř. II 20% zeminy - tř. III 5% zeminy * úprava podloží vápněním
822 227 N2-02		NÁSPY	M3		
822 227 N2-02	10	NÁSPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů se zhuštění * uložení sypaniny do aktivní zóny * úprava pláň se zhuštění * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 227 N2-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 227 N2-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 595 Kč	* podkladní vrstvy ze šetrkodrť * podkladní vrstvy z KZC * obrusné a ložní vrstvy * směsi asfaltové balené tl. 200mm * zemní krajnice * zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 100mm
822 227 N2-04		SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 227 N2-04	10	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	2 509 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení H2 * svodidlo betonové úroveň zadržení H3 * nástavce na svodidla
822 227 N2-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 227 N2-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	26 251 Kč	* svislé dopravní značení hliník., folie tř. III * vodorovné dopravní značení plastem * dopravní portály včetně velkoplošných hliníkových lamel * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 227 N2-06		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 227 N2-06	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopové žlaby z betonových tvárnic š. 600mm a 1200mm * odvodňovací žlaby monolitické betonové a z betonových dlaždic
822 227 N2-06	20	PŘÍKOPY, RIGOLY Z MONOLITICKÉHO BETONU (CURB KING)	M	363 Kč	* příkopy z monolitického betonu průřez 0,1m <sup>2</sup>
822 227 N2-07		PROPUSTY	M		
822 227 N2-07	10	PROPUSTY	M	13 348 Kč	* propusty DN 800 kompletní včetně betonových čel
822 227 N2-08		TRATIVODY	M		
822 227 N2-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky- 1,5ks/100m



## DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP

aktualizace 2014

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
822 227.3 R		SILNICE I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - REKONSTRUKCE	M2	976 Kč	
822 227 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3		
822 227 R-01	10	FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M3	1 030 Kč	* frézování vozovek asfaltových tl. 150mm * čištění krajnic od nánosů * čištění příkopů od nánosů * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 227 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	729 Kč	* odstranění podkladu vozovek- KZC, ŠD- 40/60 % * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 227 R-01	30	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ	M3	565 Kč	* čištění krajnic od nánosů * čištění příkopů od nánosů * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 227 R-02		SANAČNÍ VRSTVY	M3		
822 227 R-02	10	SANAČNÍ VRSTVY	M3	336 Kč	* odkop pro spodní stavbu silnic tř. I do hl. 300mm včetně uložení na skládku a poplatků * sanační vrstvy z kameniva * zpevnění geotextilií
822 227 R-03		VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 227 R-03	10	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M	291 Kč	* frézování drážky průřezu do 200mm <sup>2</sup> * výztužné vrstvy z geomřížoviny * těsnění asfaltovou modifikovanou záplvkou
822 227 R-04		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 227 R-04	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	859 Kč	* obrusné a ložní vrstvy * směsi asfaltové balené tl. 150mm * zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu
822 227 R-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY	KPL		
822 227 R-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY	KPL	52 071 Kč	* svislé dopravní značení hliník., folie tř. III * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulače na 100m komunikace
822 227 R-06		PROPUSTY	M		
822 227 R-06	10	PROPUSTY	M	17 787 Kč	* kompletní rekonstrukce původních propustů DN 800m - vybourání původního propustu včetně uložení suti na skládku a poplatků - propusty DN 800 kompletní včetně betonových čel
822 227 R-07		SVODIDLA	M		
822 227 R-07	10	SVODIDLA	M	1 223 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadrženi H2- výměna * svodidlo ocelové silniční úroveň zadrženi H3- demontáž a dodávka svodidla ocelového jednostranného H2 * svodidlo betonové úroveň zadrženi H3- demontáž a zpětné osazení * nástavce na svodidla
822 227 R-08		TRATIVODY	M		
822 227 R-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky- 1,5ks/100m

## DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP

- aktualizace 2014

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
822 234 N		SILNICE II. TŘÍDY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ- NOV	M2	3 066 Kč	
822 234 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 234 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	238 Kč	* sejmutí ornice * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy * odkop pro stavbu silnic - 20m3/m - tř. I 75% zeminy - tř. II 20% zeminy - tř. III 5% zeminy * úprava podloží vápněním
822 234 N-02		NÁSYPY	M3		
822 234 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* výkopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů se zhutněním * uložení sypaniny do aktivní zóny * úprava pláň se zhutněním * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 234 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 234 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 084 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrku * podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva * obrusné a ložní vrstvy * cementobetonový kryt dvouvrstvý tl. 200mm * zemní krajnice * zpevnění krajnic ze štěrku
822 234 N-04		SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 234 N-04	10	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 189 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadrženi N2- 50% * nástavce na svodidla * směrové sloupky- 50%
822 234 N-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 234 N-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	26 251 Kč	* svíslé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulače na 100m komunikace
822 234 N-06		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 234 N-06	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopové žláby z betonových tvárnic š. 600mm a 1200mm * odvodňovací žláby monolitické betonové a z betonových dlaždic
822 234 N-06	20	PŘÍKOPY, RIGOLY Z MONOLITICKÉHO BETONU (CURB KING)	M	363 Kč	* příkopy z monolitického betonu průřez 0,1m2
822 234 N-07		PROPUSTY	M		
822 234 N-07	10	PROPUSTY	M	13 348 Kč	* propusty DN 800 kompletní včetně betonových čel
822 234 N-08		TRATIVODY	M		
822 234 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativody včetně zemních prací * drenážní šachtičky- 1,5ks/100m

## DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP

aktualizace 2014

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 237 N		SILNICE II. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV	M2	3 261 Kč	
822 237 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 237 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	238 Kč	* sejmutí ornice * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy * odkop pro stavbu silnic - 20m3/m - tř. I 75% zeminy - tř. II 20% zeminy - tř. III 5% zeminy * úprava podloží vápněním
822 237 N-02		NÁSYPY	M3		
822 237 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* výkopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů se zhutněním * uložení sypaniny do aktivní zóny * úprava pláň se zhutněním * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 237 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 237 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 404 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * podkladní vrstvy z KZC * obrusné a ložní vrstvy * směsí balené asfaltové tl. 150mm * zemní krajnice * zpevnění krajnic ze štěrkodrti
822 237 N-04		SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 237 N-04	10	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 189 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení N2- 50% * nástavce na svodidla * směrové sloupky- 50%
822 237 N-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 237 N-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	26 251 Kč	* svíslé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulače na 100m komunikace
822 237 N-06		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 237 N-06	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopové žláby z betonových tvárnic š. 600mm a 1200mm * odvodňovací žláby monolitické betonové a z betonových dlaždic
822 237 N-06	20	PŘÍKOPY, RIGOLY Z MONOLITICKÉHO BETONU (CURB KING)	M	363 Kč	* příkopy z monolitického betonu průřez 0,1m2
822 237 N-07		PROPUSTY	M		
822 237 N-07	10	PROPUSTY	M	13 348 Kč	* propusty DN 800 kompletní včetně betonových čel
822 237 N-08		TRATIVODY	M		
822 237 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativody včetně zemních prací * drenážní šachtičky- 1,5ks/100m

## DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP

- aktualizace 2014

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 237 R		SILNICE II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ- NOV	M2	938 Kč	
822 237 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3		
822 237 R-01	10	FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M3	1 030 Kč	* frézování vozovek asfaltových tl. 150mm * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 237 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	729 Kč	* odstranění podkladu vozovek- KZC, ŠD- 40/60 % * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 237 R-01	30	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ	M3	565 Kč	* čištění krajnic od nánosů * čištění příkopů od nánosů * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 237 R-02		SANAČNÍ VRSTVY	M3		
822 237 R-02	10	SANAČNÍ VRSTVY	M3	336 Kč	* odkop pro spodní stavbu silnic tř. I do hl. 300mm včetně uložení na skládku a poplatků * sanační vrstvy z kameniva * zpevnění geotextilií
822 237 R-03		VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 237 R-03	10	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M	291 Kč	* frézování drážky průřezu do 200mm2 * výztužné vrstvy z geomřížoviny * těsnění asfaltovou modifikovanou zálivkou
822 237 R-04		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 237 R-04	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	859 Kč	* obrusné a ložní vrstvy * balené asfaltové směsi tl. 150mm * zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu
822 237 R-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY	KPL		
822 237 R-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY	KPL	52 071 Kč	* svislé dopravní značení hliník., folie tř. III * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulače na 100m komunikace
822 237 R-06		PROPUSTY	M		
822 237 R-06	10	PROPUSTY	M	17 787 Kč	* kompletní rekonstrukce původních propustů DN 800m - vybourání původního propustu včetně uložení suti na skládku a poplatků - propusty DN 800 kompletní včetně betonových čel
822 237 R-07		SVODIDLA	M		
822 237 R-07	10	SVODIDLA	M	1 223 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení H2- výměna * svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení H3- demontáž a dodávka svodidla ocelového jednostranného H2 * svodidlo betonové úroveň zadržení H3- demontáž a zpětné osazení * nástavce na svodidla
822 237 R-08		TRATIVODY	M		
822 237 R-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky- 1,5ks/100m

## DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP

- aktualizace 2014

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 245 N		SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY MONTOVANÝ BETONOVÝ- NOV	M2	2 247 Kč	
822 245 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 245 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	238 Kč	* sejmutí ornice * odkop pro stavbu silnic - 7,5m3/m - tř. I 75% zeminy - tř. II 20% zeminy - tř. III 5% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatky za skládku nevhodné zeminy
822 245 N-02		NÁSYPY	M3		
822 245 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypání do aktivní zóny * úprava pláň se zhuštěním * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 245 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 245 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 345 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * podkladní vrstvy z MZK * obrusné a ložní vrstvy * kryt ze silničních panelů * zemní krajnice * zpevnění krajnice ze štěrkodrti
822 245 N-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 245 N-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	4 920 Kč	* vislé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * orientační kalkulače na 100m komunikace
822 245 N-07		PROPUSTY	M		
822 245 N-07	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	* propusty DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 245 N-08		TRATIVODY	M		
822 245 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativody včetně zemních prací * drenážní šachty

## DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP

- aktualizace 2014

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 246 N		SILNICE III. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ - NOV	M2	2 164 Kč	
822 246 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 246 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	238 Kč	* sejmutí ornice * odkop pro stavbu silnic - 15 m3/m - tř. I 75% zeminy - tř. II 20% zeminy - tř. III 5% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatky za skládku nevhodné zeminy
822 246 N-02		NÁSYPY	M3		
822 246 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do aktivní zóny * uložení sypaniny do násypů se zhutněním * úprava pláňe se zhutněním * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 246 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 246 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	494 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * podkladní vrstvy z MZK * obrusné a ložní vrstvy * penetrační makadam tl. 100mm s dvourvrstevným asfaltovým nátěrem * zemní krajnice * zpevnění krajnice ze štěrkodrti
822 246 N-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 246 N-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	26 251 Kč	* svislé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 246 N-06		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 246 N-06	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopové žláby z betonových tvárnic š. 600mm
822 246 N-07		PROPUSTY	M		
822 246 N-07	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	* propusty DN 600 kompletní včetně betonových žeb
822 246 N-08		TRATIVODY	M		
822 246 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachty

## DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP

aktualizace 2014

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 247 N		SILNICE III. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - NOV	M2	2 631 Kč	
822 247 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 247 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	238 Kč	* sejmutí ornice * odkop pro stavbu silnic - 15 m3/m - tř. I 75% zeminy - tř. II 20% zeminy - tř. III 5% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládku * poplatek za skládku nevhodné zeminy
822 247 N-02		NÁSYPY	M3		
822 247 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do aktivní zóny * úprava pláňe se zhutněním * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 247 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 247 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	885 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * podkladní vrstvy z KZC * obrusné a ložní vrstvy * směsi balené asfaltové tl. 100mm * zemní krajnice * zpevnění krajnice ze štěrkodrti
822 247 N-04		SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 247 N-04	10	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 018 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení N2- 50% * nástavce na svodidla * směrové sloupky- 50%
822 247 N-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 247 N-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	26 251 Kč	* svislé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 247 N-06		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 247 N-06	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopové žláby z betonových tvárnic š. 600mm
822 247 N-07		PROPUSTY	M		
822 247 N-07	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	* propusty DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 247 N-08		TRATIVODY	M		
822 247 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtice

## DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB Z ÚROVNĚ DSP

- aktualizace 2014

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 247 R		SILNICE III. TŘÍDY- KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ- REKONSTRUKCE	M2	701 Kč	
822 247 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3		
822 247 R-01	10	FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M3	1 030 Kč	* frézování vozovek asfaltových tl. 100mm * čištění krajnic od nánosů * čištění příkopů od nánosů * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 247 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	729 Kč	* odstranění podkladu vozovek- KZC, ŠD- 40/60 % * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 247 R-01	30	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ	M3	565 Kč	* čištění krajnic od nánosů * čištění příkopů od nánosů * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 247 R-02		SANAČNÍ VRSTVY	M3		
822 247 R-02	10	SANAČNÍ VRSTVY	M3	336 Kč	* odkop pro spodní stavbu silnic tř.1 do hl. 300mm včetně uložení na skládku a poplatků * sanační vrstvy z kameniva * zpevnění geotextilií
822 247 R-03		VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 247 R-03	10	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M	291 Kč	* frézování drážky průřezu do 200mm2 * výztužné vrstvy z geomřížoviny * těsnění asfaltovou modifikovanou závlivkou
822 247 R-04		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 247 R-04	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	485 Kč	* obrusné a ložní vrstvy * balené asfaltové směsi tl. 100mm * zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu
822 247 R-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY	KPL		
822 247 R-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY	KPL	52 071 Kč	* svislé dopravní značení hliník., folie tř. III * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulače na 100m komunikace
822 247 R-06		PROPUSTY	M		
822 247 R-06	10	PROPUSTY	M	13 376 Kč	* kompletní rekonstrukce původních propustů DN 800m - vybourání původního propustu včetně uložení suti na skládku a poplatků - propusty DN 800 kompletní včetně betonových čel
822 247 R-07		SVODIDLA	M		
822 247 R-07	10	SVODIDLA	M	1 018 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení H2- výměna * svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení H3- demontáž a dodávka svodidla ocelového jednostranného H2 * svodidlo betonové úroveň zadržení H3- demontáž a zpětné osazení * nástavce na svodidla
822 247 R-08		TRATIVODY	M		
822 247 R-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky- 1,5ks/100m