

JKSO	Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 253 N	KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽDĚNÝ	M2	2 874 Kč	
822 253 N-01	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 253 N-01	10 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	214 Kč	* sejmutí ornice * odkop pro stavbu silnic - 10 m ³ /m - tř. I 80% zeminy - tř. II 20% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy
822 253 N-02	NÁSPY	M3		
822 253 N-02	10 NÁSPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů a aktivní zóny * úprava pláně se ztuhnutím * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 253 N-03	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 253 N-03	10 KAMENNÁ DLAŽBA	M2	1 582 Kč	* podkladní vrstvy z KZC * podkladní vrstvy z MZK * obrusné a ložní vrstvy * dlážděné kryty z drobných kostek včetně lože * zemní krajnice * zpevnění krajnice ze štěrkodrti tl. do 100mm
822 253 N-04	SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 253 N-04	10 SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 018 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení N2- 20% * nástavce na svodidla * směrové sloupky- 80%
822 253 N-05	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 253 N-05	10 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	26 251 Kč	* svislé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 253 N-06	PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 253 N-06	10 PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopové žlaby z betonových tvárnic š. 600mm
822 253 N-07	PROPUSTY	M		
822 253 N-07	10 PROPUSTY	M	12 426 Kč	* propusty DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 253 N-08	TRATIVODY	M		
822 253 N-08	10 TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtice

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 253 N2		KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽDĚNÝ	M2	1 848 Kč	
822 253 N2-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 253 N2-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	214 Kč	* odkop pro stavbu silnic - 10 m ³ /m - tř. I 80% zeminy - tř. II 20% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy
822 253 N2-02		NÁSPY	M3		
822 253 N2-02	10	NÁSPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů a aktivní zóny * úprava pláně se zhuťněním * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 253 N2-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 253 N2-03	10	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	M2	1 077 Kč	* podkladní vrstvy z MZK * podkladní vrstvy z KZC * obrusné a ložní vrstvy * kryt dlážděný ze zámkové dlažby tl. 80mm do MC * zemní krajnice
822 253 N2-03	20	KAMENNÁ DLAŽBA	M2	1 582 Kč	* podkladní vrstvy z MZK * podkladní vrstvy z KZC * obrusné a ložní vrstvy * kryt dlážděný z drobných kostek * zemní krajnice
822 253 N2-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 253 N2-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	26 251 Kč	* svislé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 253 N2-07		PROPUSTY	M		
822 253 N2-07	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	* propusty DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 253 N2-08		TRATIVODY	M		
822 253 N2-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky
822 253 N2-09		OBRUBY	M		
822 253 N2-09	10	OBRUBY	M	320 Kč	* betonový obrubník
822 253 N2-10		CHODNÍKY	M		
822 253 N2-10	10	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	M	523 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * kompletní souvrství chodníků dlážděných z dlaždic zámkových tl. 60mm * chodníkové a záhonové obruby

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
822 253 R		KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽDĚNÝ- REKONSTRUKCE	M2	1 258 Kč	
822 253 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3		
822 253 R-01	10	DLAŽBA	M3	511 Kč	* odstranění dlážděných vozovek tl. 100mm včetně lože * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 253 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	729 Kč	* odstranění podkladu vozovek z kameniva nestmeleného- 40% a vrstev s cementovým pojivem- 60% * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 253 R-01	30	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ	M3	565 Kč	* čištění krajnic a příkopů od nánosů * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 253 R-02		SANAČNÍ VRSTVY	M3		
822 253 R-02	10	SANAČNÍ VRSTVY	M3	336 Kč	* odkop pro spodní stavbu silnic tř. I do hl. 300mm včetně uložení na skládku a poplatků * sanační vrstvy z kameniva * zpevnění geotextilií
822 253 R-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 253 R-03	10	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	M2	720 Kč	* dlážděné kryty z drobných kostek včetně lože * betonové chodníkové obrubníky
822 253 R-03	20	KAMENNÁ DLAŽBA	M2	1 582 Kč	
822 253 R-04		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 253 R-04	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	31 999 Kč	* svislé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 253 R-05		PROPUSTY	M		
822 253 R-05	10	PROPUSTY	M	13 376 Kč	* kompletní rekonstrukce původních propustů DN 600m - vybourání původního propustu včetně uložení suti na skládku a poplatků - propusty DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 253 R-06		SVODIDLA	M		
822 253 R-06	10	SVODIDLA	M	1 018 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení H2- výměna * svodidlo ocelové silniční úroveň zadržetí H3- demontáž a dodávka svodidla ocelového jednostranného H2 * svodidlo betonové úroveň zadržetí H3- demontáž a zpětné osazení * nástavce na svodidla
822 253 R-07		TRATIVODY	M		
822 253 R-07	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky- 1,5ks/100m

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 254 N		KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ	M2	2 271 Kč	
822 254 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 254 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	214 Kč	* sejmutí ornice * odkop pro stavbu silnic - 10 m ³ /m - tř. I 80% zeminy - tř. II 20% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy
822 254 N-02		NÁSYPY	M3		
822 254 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů a aktivní zóny * úprava pláně se zhutněním * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 254 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 254 N-03	10	KAMENNÁ DLAŽBA	M2	778 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * podkladní vrstvy z MŽK * ohrusné a ložní vrstvy * cementobetonový kryt dvouvrstvý tl. 230mm * zemní krajnice * zpevnění krajnice ze štěrkodrti
822 254 N-04		SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 254 N-04	10	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 018 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadrženi N2- 20% * nástavce na svodidla * směrové sloupky- 80%
822 254 N-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 254 N-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	26 251 Kč	* svislé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 254 N-06		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 254 N-06	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopové žlaby z betonových tvárnic š. 600mm
822 254 N-07		PROPUSTY	M		
822 254 N-07	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	* propusty DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 254 N-08		TRATIVODY	M		
822 254 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtice

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
822 255 N		KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ	M2	2 247 Kč	
822 255 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 255 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	189 Kč	* sejmutí ornice * odkop pro stavbu silnic - 7,5 m3/m - tř. I 100% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy
822 255 N-02		NÁSYPY	M3		
822 255 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů a aktivní zóny * úprava pláň se zhuťněním * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 255 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 255 N-03	10	KAMENNÁ DLAŽBA	M2	1 345 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * podkladní vrstvy z MZK * obrusné a ložní vrstvy * kryt ze silničních panelů tl. 150mm * zemní krajnice * zpevnění krajnice ze štěrkodrti
822 255 N-04		SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 255 N-04	10	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 018 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadrženi N2- 20% * nástavce na svodidla * směrové sloupky- 80%
822 255 N-07		PROPUSTY	M		
822 255 N-07	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	* propusty DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 255 N-08		TRATIVODY	M		
822 255 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 255 R		KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ- R	M2	556 Kč	
822 255 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3		
822 255 R-01	10	SILNIČNÍ PÁNELY	M3	1 131 Kč	* odstranění krytu se silničních panelů tl. 150mm- 30%
822 255 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	502 Kč	* odstranění podkladu vozovek z kameniva nestmeleného- 100% * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 255 R-01	30	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ	M3	565 Kč	* čištění krajinic od nánosu * čištění příkopů od nánosu * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 255 R-02		SANAČNÍ VRSTVY	M3		
822 255 R-02	10	SANAČNÍ VRSTVY	M3	336 Kč	* odkop pro spodní stavbu silnic tř.I do hl. 300mm včetně uložení na skládku a poplatků * sanační vrstvy z kameniva * zpevnění geotextilií
822 255 R-04		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 255 R-04	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	456 Kč	* kryty za silničních panelů tl. 150mm- 30% * předláždění krytů za silničních panelů- 70% * zpevnění krajinic z recyklovaného materiálu
822 255 R-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 255 R-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	5 334 Kč	* svislé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 255 R-06		PROPUSTY	M		
822 255 R-06	10	PROPUSTY	M	13 376 Kč	* kompletní rekonstrukce původních propustů DN 600m - vybourání původního propustu včetně uložení suti na skládku a poplatků - propustů DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 255 R-07		TRATIVODY	M		
822 255 R-07	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtice

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 256 N		KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYTY Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ	M2	1 584 Kč	
822 256 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 256 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	214 Kč	* sejmutí ornice * odkop pro stavbu silnic - 10 m3/m - tř. I 80% zeminy - tř. II 20% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy
822 256 N-02		NÁSYPY	M3		
822 256 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů se zhutněním * uložení sypaniny do aktivní zóny * úprava pláně se zhutněním * rozproštění ornice * založení trávníku hydroosevem
822 256 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 256 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	382 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * obrusné a ložní vrstvy * penetrační makadam tl. 100mm včetně dvouvrstvého nátěru * zemní krajnice * zpevnění krajnice ze štěrkodrti
822 256 N-04		SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 256 N-04	10	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 018 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadržení N2- 20% * nástavce na svodidla * směrové sloupky- 80%
822 256 N-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 256 N-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	26 251 Kč	* svislé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 256 N-07		PROPUSTY	M		
822 256 N-07	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	* propusty DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 256 N-08		TRATIVODY	M		
822 256 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 257 N		MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ	M2	2 163 Kč	
822 257 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 257 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	214 Kč	* sejmutí ornice * odkop pro stavbu silnic - 10 m ³ /m - tř. I 80% zeminy - tř. II 20% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy
822 257 N-02		NÁSPY	M3		
822 257 N-02	10	NÁSPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů se zhutněním * uložení sypaniny do aktivní zóny * úprava pláně se zhutněním * rozproštění ornice * založení trávniku hydroosevem
822 257 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 257 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	878 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * podkladní vrstvy z KZC * obrusné a ložní vrstvy * asfaltové balené směsi tl. 110mm * zemní krajnice * zpevnění krajnice ze štěrkodrti
822 257 N-04		SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 257 N-04	10	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 018 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadrženi N2- 20% * nástavce na svodidla * směrové sloupky- 80%
822 257 N-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 257 N-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	26 251 Kč	* svislé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 257 N-06		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 257 N-06	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopové žlaby z betonových tvárníc š. 600mm
822 257 N-07		PROPUSTY	M		
822 257 N-07	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	* propusty DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 257 N-08		TRATIVODY	M		
822 257 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtice

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
822 257 N2		MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ- INTRAVILÁN	M2	1 499 Kč	
822 257 N2-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 257 N2-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	214 Kč	* sejmutí ornice * odkop pro stavbu silnic - 10 m3/m - tř. I 80% zeminy - tř. II 20% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy
822 257 N2-02		NÁSYPY	M3		
822 257 N2-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů se zhutněním * uložení sypaniny do aktivní zóny * úprava pláňe se zhutněním * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 257 N2-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 257 N2-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	878 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * podkladní vrstvy z KZC * obrusné a ložní vrstvy - asfaltové balené směsi tl. 110mm * zemní krajnice * zpevnění krajnice ze štěrkodrti
822 257 N2-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 257 N2-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	31 171 Kč	* svislé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 257 N2-06		PROPUSTY	M		
822 257 N2-06	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	* propusty DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 257 N2-07		TRATIVODY	M		
822 257 N2-07	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky
822 257 N2-08		OBRUBY	M		
822 257 N2-08	10	OBRUBY	M	320 Kč	* betonový obrubník
822 257 N2-09		CHODNÍKY	M		
822 257 N2-09	10	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	M	523 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * kompletní souvrství chodníků dlažděných z dlaždic zámkových tl. 60mm * chodníkové a záhonové obruby

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
822 257 R		KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ-REKONSTRUKCE	M2	711 Kč	
822 257 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3		
822 257 R-01	10	FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M3	1 030 Kč	* frézování asfaltových vozovek tl. 100mm * odstranění chodníkových obrubníků * uložení suti na skládku * poplatky za skládku
822 257 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	502 Kč	* odstranění podkladu vozovek z kameniva nestmeleného- 40% a vrstev s cementovým pojivem- 60% * uložení suti na skládku * poplatky za skládku
822 257 R-01	30	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ	M3	565 Kč	* čištění krajnic od nánosů * čištění příkopů od nánosů * uložení suti na skládku * poplatky za skládku
822 257 R-02		SANAČNÍ VRSTVY	M3		
822 257 R-02	10	SANAČNÍ VRSTVY	M3	336 Kč	* odkop pro spodní stavbu silnic tř. I do hl. 300mm včetně uložení na skládku a poplatků * sanační vrstvy z kameniva * zpevnění geotextilií
822 257 R-03		VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 257 R-03	10	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M	291 Kč	* frézování drážky průřezu do 200mm2 * výztužné vrstvy z geomřížoviny * těsnění asfaltovou modifikovanou záplivkou
822 257 R-04		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 257 R-04	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	485 Kč	* obrusné a ložní vrstvy * asfaltové balené směsi tl. 110mm * betonové chodníkové obrubníky
822 257 R-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 257 R-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	26 665 Kč	* svíslé dopravní značení ocelové základní vel., folie tř. II * vodorovné dopravní značení plastem * orientační kalkulače na 100m komunikace
822 257 R-06		PROPUSTY	M		
822 257 R-06	10	PROPUSTY	M	13 376 Kč	* kompletní rekonstrukce původních propustů DN 600m - vybourání původního propustu včetně uložení suti na skládku a poplatků - propustů DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 257 R-07		SVODIDLA	M		
822 257 R-07	10	SVODIDLA	M	1 018 Kč	* svodidlo ocelové silniční úroveň zadrženi H2- výměna * svodidlo ocelové silniční úroveň zadrženi H3- demontáž a dodávka svodidla ocelového jednostranného H2 * svodidlo betonové úroveň zadrženi H3- demontáž a zpětné osazení * nástavce na svodidla
822 257 R-08		TRATIVODY	M		
822 257 R-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky- 1,5ks/100m

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
822 265 N		KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT MONTOVANÝ BETONOVÝ	M2	2 134 Kč	
822 265 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 265 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	189 Kč	* sejmutí ornice * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy * odkop pro stavbu silnic - 6 m ³ /m tř. I 100% zeminy
822 265 N-02		NÁSYPY	M3		
822 265 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů se zhutněním * uložení sypaniny do aktivní zóny * úprava pláňe se zhutněním * rozproštění ornice * založení trávníku hydroosevem
822 265 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 265 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 202 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * obrusné a ložní vrstvy * kryt ze silničních panelů tl. 150mm * zemní krajnice * zpevnění krajnice ze štěrkodrti tl. 100mm
822 265 N-07		PROPUSTY	M		
822 265 N-07	10	PROPUSTY	M	7 039 Kč	* propusty DN 400 kompletní včetně betonových žel
822 265 N-08		TRATIVODY	M		
822 265 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 266 N		KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ	M2	1 339 Kč	
822 266 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 266 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	189 Kč	* sejmutí ornice * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy * odkop pro stavbu silnic - 6 m ³ /m - tř. I 100% zeminy
822 266 N-02		NÁSYPY	M3		
822 266 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů se zhutněním * uložení sypaniny do aktivní zóny * úprava pláně se zhutněním * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 266 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 266 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	353 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * obrusné a ložní vrstvy * penetrační makadam tl. 100mm včetně dvouvrstvého nátěru * zemní krajnice * zpevnění krajnice ze štěrkodrti tl. 100mm
822 266 N-07		PROPUSTY	M		
822 266 N-07	10	PROPUSTY	M	7 039 Kč	* propusty DN 400 kompletní včetně betonových čel
822 266 N-08		TRATIVODY	M		
822 266 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtice

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	technická specifikace
822 266 R		KOMUNIKACE MÍSTNÍ II.TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ-REKONSTRUKCE	M2	937 Kč	
822 266 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3		
822 266 R-01	10	ODSTRANĚNÍ VRSTEV S ASFALTOVÝCH POJIVEM	M3	780 Kč	* odstranění krytu s asfaltovým pojivem * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 266 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	502 Kč	* odstranění podkladu vozovek z kameniva nestmeleného- 40% a vrstev s cementovým pojivem- 60% * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 266 R-01	30	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ	M3	565 Kč	* čištění krajnic od nánosů * čištění příkopů od nánosů * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 266 R-02		SANAČNÍ VRSTVY	M3		
822 266 R-02	10	SANAČNÍ VRSTVY	M3	336 Kč	* odkop pro spodní stavbu silnic tř.tj do hl. 300mm včetně uložení na skládku a poplatků * sanační vrstvy z kameniva * zpevnění geotextilií
822 266 R-03		VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 266 R-03	10	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M	291 Kč	* frézování drážky průřezu do 200mm2 * výztužné vrstvy z geomřížoviny * těsnění asfaltovou modifikovanou zálivkou
822 266 R-04		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 266 R-04	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	353 Kč	* ohrubné a ložní vrstvy * penetrační makadam tl. 100mm včetně dvouvrstvého nátěru * zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu
822 266 R-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 266 R-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	5 334 Kč	* svisté dopravní značení základní vel. Ocelové * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 266 R-06		PROPUSTY	M		
822 266 R-06	10	PROPUSTY	M	7 577 Kč	* kompletní rekonstrukce původních propustů DN 400m - výběrání původního propustu včetně uložení suti na skládku a poplatků - propusty DN 400 kompletní včetně betonových čel
822 266 R-08		TRATIVODY	M		
822 266 R-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
822 267 N		KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘ. - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ	M2	1 450 Kč	
822 267 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 267 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	189 Kč	* sejmutí ornice * odkop pro stavbu silnic - 6 m ³ /m - tř. I 100% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy
822 267 N-02		NÁSYPY	M3		
822 267 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* vykopávky chybějící zeminy ze zemníků a skládek tř. I * uložení sypaniny do násypů se zhuštěním * uložení sypaniny do aktivní zóny * úprava pláňe se zhuštěním * rozprostření ornice * založení trávníku hydroosevem
822 267 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 267 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	482 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * obrusné a ložní vrstvy * směsi asfaltové balené a recykl. mater. celk. tl. 100mm * zemní krajnice * zpevnění krajnice ze štěrkodrti tl. 100mm
822 267 N-07		PROPUSTY	M		
822 267 N-07	10	PROPUSTY	M	7 039 Kč	* propusty DN 400 kompletní včetně betonových čel
822 267 N-08		TRATIVODY	M		
822 267 N-08	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 267 R		KOMUNIKACE MÍSTNÍ II.TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ-R	M2	494 Kč	
822 267 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3		
822 267 R-01	10	ODSTRANĚNÍ VRSTEV S ASFALTOVÝCH POJIVEM	M3	780 Kč	* odstranění krytu s asfaltovým pojivem * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 267 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	502 Kč	* odstranění podkladu vozovek z kameniva nestmeleného- 40% a vrstev s cementovým pojivem- 60% * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 267 R-01	30	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ	M3	565 Kč	* čištění krajnic od nánosů * čištění příkopů od nánosů * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 267 R-02		SANAČNÍ VRSTVY	M3		
822 267 R-02	10	SANAČNÍ VRSTVY	M3	336 Kč	* odkop pro spodní stavbu silnic tř.tj do hl. 300mm včetně uložení na skládku a poplatků * sanační vrstvy z kameniva * zpevnění geotextilií
822 267 R-03		VYSRAVENÍ TRHLIN	M		
822 267 R-03	10	VYSRAVENÍ TRHLIN	M	291 Kč	* frézování drážky průřezu do 200mm2 * výztužné vrstvy z geomřížoviny * těsnění asfaltovou modifikovanou zálivkou
822 267 R-04		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 267 R-04	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	482 Kč	* ohrusné a ložní vrstvy * směsí asfaltové balené a recykl. mater. celk. tl. 100mm * zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu
822 267 R-05		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL		
822 267 R-05	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	5 334 Kč	* svislé dopravní značení základní vel. Ocelové * orientační kalkulace na 100m komunikace
822 267 R-06		PROPUSTY	M		
822 267 R-06	10	PROPUSTY	M	7 577 Kč	* kompletní rekonstrukce původních propustů DN 400m - vybourání původního propustu včetně uložení suti na skládku a poplatků - propusty DN 400 kompletní včetně betonových čel
822 267 R-07		TRATIVODY	M		
822 267 R-07	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky