

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 273 N		CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) - NOV	M2	1 567 Kč	
822 273 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 273 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	214 Kč	* sejmutí ornice * odkop pro stavbu silnic - 0,75m ³ /m - tř. I 80% zeminy - tř. I 20% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy
822 273 N-02		NÁŠYPY	M3		
822 273 N-02	10	NÁŠYPY	M3	155 Kč	* uložení sypaniny do násypů se zhutněním, z kamenitých a nakupovaných materiálů- 90% * uložení sypaniny do aktivní zóny- 10%
822 273 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 273 N-03	10	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	M2	523 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * dlážděné kryty ze zámkové dlažby tl. 60mm do lože z kameniva
822 273 N-03	20	KAMENNÁ DLAŽBA	M2	752 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * dlážděné kryty z kamenné dlažby
822 273 N-04		OBRUBY	M		
822 273 N-04	10	OBRUBY BETONOVÉ	M	269 Kč	* chodníkové a záhonové obrubníky- 50%/ 50%
822 273 N-04	20	OBRUBY KAMENNÉ	M	1 115 Kč	* chodníkové obruby z kamenných obrubníků a krajníků- 50/50%
822 273 N-05		PROPUSTY	M		
822 273 N-05	10	PROPUSTY	M	7 039 Kč	* propusty DN 400 kompletní včetně betonových čel
822 273 N-06		ZÁBRADLÍ	M		
822 273 N-06	10	ZÁBRADLÍ	M	2 470 Kč	* zábradlí kovové natírané, žárově zinkované

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 273 R		CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) REKONSTRUKCE	M2	740 Kč	
822 273 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3		
822 273 R-01	10	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ	M3	372 Kč	* odstranění krytu z dlažebních kostek- 70% * odstranění krytu z dlaždic- 30% * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 273 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	216 Kč	* odstranění podkladních vrstev ze štěrkodrti
822 273 R-01	30	ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ	M3	59 Kč	* uložení betonových obrubníků- chodnikových, záhonových- 50/50%
822 273 R-02		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 273 R-02	10	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	M2	523 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * dlážděné kryty ze zámkové dlažby tl. 60mm do lože z kameniva
822 273 R-02	20	KAMENNÁ DLAŽBA	M2	752 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * dlážděné kryty z kamenné dlažby
822 273 R-03		OBRUBY	M		
822 273 R-03	10	OBRUBY BETONOVÉ	M	269 Kč	* chodnikové a záhonové obrubníky- 50%/ 50%
822 273 R-03	20	OBRUBY KAMENNÉ	M	1 115 Kč	* chodnikové obruby z kamenných obrubníků a krajníků- 50/50%
822 273 R-04		PROPUSTY	M		
822 273 R-04	10	PROPUSTY	M	7 577 Kč	* kompletní rekonstrukce původních propustů DN 400m - vybourání původního propustu včetně uložení suti na skládku a poplatků - propusty DN 400 kompletní včetně betonových čel
822 273 R-05		ZÁBRADLÍ	M		
822 273 R-05	10	ZÁBRADLÍ	M	1 355 Kč	* protikorozní nátěr

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 274 N		CHODNÍKY - KRYT MONOLITICKÝ BETONOVÝ - NOV	M2	1 512 Kč	
822 274 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 274 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	214 Kč	* sejmutí ornice * odkop pro stavbu silnic - 0,75m ³ /m - tř. I 80% zeminy - tř. I 20% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy
822 274 N-02		NÁSYPY	M3		
822 274 N-02	10	NÁSYPY	M3	155 Kč	* uložení sypaniny do násypů se zhutněním, z kamenitých a nakupovaných materiálů- 90% * uložení sypaniny do aktivní zóny- 10%
822 274 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 274 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	417 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * cementobetonový kryt nevyztužený tl. 120mm
822 274 N-04		OBRUBY	M		
822 274 N-04	10	OBRUBY BETONOVÉ	M	269 Kč	* chodníkové a záhonové obrubníky- 50%/ 50%
822 274 N-04	20	OBRUBY KAMENNÉ	M	1 115 Kč	* chodníkové obruby z kamenných obrubníků a krajníků- 50/50%
822 274 N-05		PROPUSTY	M		
822 274 N-05	10	PROPUSTY	M	7 039 Kč	* propusty DN 400 kompletní včetně betonových čel
822 274 N-06		ZÁBRADLÍ	M		
822 274 N-06	10	ZÁBRADLÍ	M	2 470 Kč	* zábradlí kovové natírané, žárově zinkované

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 277 N		CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV	M2	1 441 Kč	
822 277 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 277 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	214 Kč	* sejmutí ornice * odkop pro stavbu silnic - 0,75m ³ /m - tř. I 80% zeminy - tř. I 20% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky * poplatek za skládku nevhodné zeminy
822 277 N-02		NÁSYPY	M3		
822 277 N-02	10	NÁSYPY	M3	155 Kč	* uložení sypaniny do násypů se zhutněním, z kamenitých a nakupovaných materiálů- 90% * uložení sypaniny do aktivní zóny- 10%
822 277 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 277 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	367 Kč	* podkladní vrstvy ze štěrkodrti * obrusně a ložní vrstvy * vrstvy z recyklovaného materiálu a asfaltový beton celk. tl. 100mm
822 277 N-04		OBRUBY	M		
822 277 N-04	10	OBRUBY BETONOVÉ	M	269 Kč	* chodníkové a záhonové obrubníky- 50%/ 50%
822 277 N-04	20	OBRUBY KAMENNÉ	M	1 115 Kč	* chodníkové obruby z kamenných obrubníků a krajníků- 50/50%
822 277 N-05		PROPUSTY	M		
822 277 N-05	10	PROPUSTY	M	7 039 Kč	* propusty DN 400 kompletní včetně betonových čel
822 277 N-06		ZÁBRADLÍ	M		
822 277 N-06	10	ZÁBRADLÍ	M	2 470 Kč	* zábradlí kovové natírané, žárově zinkované

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 277 R		CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - REKONSTRUKCE	M2	683 Kč	
822 277 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3		
822 277 R-01	10	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ	M3	1 588 Kč	* odstranění krytu z dlažebních kostek- 70% * odstranění krytu z dlaždic- 30% * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 277 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	216 Kč	* odstranění podkladních vrstev ze štěrkodrti
822 277 R-01	30	ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ	M3	59 Kč	* uložení betonových obrubníků- chodníkových, záhonových- 50/50%
822 277 R-02		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 277 R-02	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	285 Kč	* obrusné a ložní vrstvy * vrstvy z recyklovaného materiálu a asfaltový beton celk. tl. 100mm
822 277 R-03		OBRUBY	M		
822 277 R-03	10	OBRUBY BETONOVÉ	M	269 Kč	* chodníkové a záhonové obrubníky- 50%/ 50%
822 277 R-03	20	OBRUBY KAMENNÉ	M	1 115 Kč	* chodníkové obruby z kamenných obrubníků a krajníků- 50/50%
822 277 R-04		PROPUSTY	M		
822 277 R-04	10	PROPUSTY	M	7 577 Kč	* kompletní rekonstrukce původních propustů DN 400m - vybourání původního propustu včetně uložení suti na skládku a poplatků - propusty DN 400 kompletní včetně betonových čel
822 277 R-05		ZÁBRADLÍ	M		
822 277 R-05	10	ZÁBRADLÍ	M	1 355 Kč	* protikorozní nátěr

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 553 N		PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLÁŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV	M2	1 498 Kč	
822 553 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 553 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	241 Kč	* Odkop pro stavbu silnic - 7,5m3/m - tř. I 75% zeminy - tř. II 20% zeminy - tř. III 5% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky včetně poplatků
822 553 N-02		NÁSYPY	M3		
822 553 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* uložení sypaniny do násypů se zhutněním- 50% * uložení sypaniny do násypů ze zemin kamenitých, se zlepšením a nakupovaných materiálů- 40% * uložení sypaniny do aktivní zóny- 10%
822 553 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 553 N-03	10	KAMENNÁ DLÁŽBA	M2	1 582 Kč	* podkladní vrstvy z MZK * podkladní vrstvy ze štěrkodrti * ložní a obrusné vrstvy: * kryty z dlažby do lože MC, do lože z kameniva- 50/50 %
822 553 N-03	20	ZÁMKOVÁ DLÁŽBA	M2	720 Kč	* podkladní vrstvy z MZK * podkladní vrstvy ze štěrkodrti * ložní a obrusné vrstvy: * kryty z betonových dlaždic se zámkem tl. 80mm do lože MC
822 553 N-04		OBRUBY	M		
822 553 N-04	10	OBRUBY	M	320 Kč	* obrubníky chodníkové betonové
822 553 N-05		PROPUSTY	M		
822 553 N-05	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	* propusty DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 553 N-06		ZÁBRADLÍ	M		
822 553 N-06	10	ZÁBRADLÍ	M	2 470 Kč	* zábradlí kovové natírané, žárově zinkované
822 553 N-07		TRATIVODY	M		
822 553 N-07	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* trativody DN 150 včetně šachtic
822 553 N-08		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 553 N-08	10	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopy z tvárnic š. 600/1200mm- 80/20 %

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	technická specifikace
822 554 N		PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT BETONOVÝ MONOLITICKÝ NOV	M2	1 425 Kč	
822 554 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 554 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	241 Kč	* Odkop pro stavbu silnic - 7,5m3/m - tř. I 75% zeminy - tř. II 20% zeminy - tř. III 5% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky včetně poplatků
822 554 N-02		NÁSYPY	M3		
822 554 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* uložení sypaniny do násypů se zhutněním- 50% * uložení sypaniny do násypů ze zemin kamenitých, se zlepšením a nakupovaných materiálů- 40% * uložení sypaniny do aktivní zóny- 10%
822 554 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 554 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	754 Kč	* podkladní vrstvy z MZK * podkladní vrstvy ze štěrkodrti * ložní a obrusné vrstvy: * cementobetonový kryt nevyztužený tl. 230mm tř. II
822 554 N-04		OBRUBY	M		
822 554 N-04	10	OBRUBY	M	320 Kč	* obrubníky chodnikové betonové
822 554 N-05		PROPUSTY	M		
822 554 N-05	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	* propusty DN 600 kompletní včetně betonových žel
822 554 N-06		ZÁBRADLÍ	M		
822 554 N-06	10	ZÁBRADLÍ	M	2 470 Kč	* zábradlí kovové natírané, žárově zinkované
822 554 N-07		TRATIVODY	M		
822 554 N-07	20	TRATIVODY	M	425 Kč	* trativody DN 150 včetně šachtic
822 554 N-08		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 554 N-08	20	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopy z tvárnic š. 600/1200mm- 80/20 %

JKSO		Objekt	MJ	PRŮM. CENA [KČ]	Definice standardu
822 557 N		PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV	M2	1 591 Kč	
822 557 N-01		ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3		
822 557 N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	241 Kč	* Odkop pro stavbu silnic - 7,5m ³ /m - tř. I 75% zeminy - tř. II 20% zeminy - tř. III 5% zeminy * uložení nevhodného výkopku na skládky včetně poplatků
822 557 N-02		NÁSYPY	M3		
822 557 N-02	10	NÁSYPY	M3	286 Kč	* uložení sypaniny do násypů se zhutněním- 50% * uložení sypaniny do násypů ze zemin kamenitých, se zlepšením a nakupovaných materiálů- 40% * uložení sypaniny do aktivní zóny- 10%
822 557 N-03		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 557 N-03	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 025 Kč	* podkladní vrstvy z KZC * podkladní vrstvy ze štěrkodrti * ložní a obrusné vrstvy: * asfaltové balené směsi tl. 150mm
822 557 N-04		OBRUBY	M		
822 557 N-04	10	OBRUBY	M	320 Kč	* obrubníky chodníkové betonové
822 557 N-05		PROPUSTY	M		
822 557 N-05	10	PROPUSTY	M	12 426 Kč	* propusty DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 557 N-06		ZÁBRADLÍ	M		
822 557 N-06	10	ZÁBRADLÍ	M	2 470 Kč	* zábradlí kovové natírané, žárově zinkované
822 557 N-07		TRATIVODY	M		
822 557 N-07	20	TRATIVODY	M	425 Kč	* trativody DN 150 včetně šachtic
822 557 N-08		PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 557 N-08	20	PŘÍKOPY, RIGOLY Z TVÁRNIC	M	526 Kč	* příkopy z tvárnic š. 600/1200mm- 80/20 %

JKSO		Objekt	Mj	PRŮM. CENA [Kč]	Definice standardu
822 557 R		PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ - REKONSTRUKCE	M2	641 Kč	
822 557 R-01		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ	M3		
822 557 R-01	10	FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M3	1 030 Kč	* frézování vozovek asfaltových tl. 100mm * odstranění chodníkových obrubníků * uložení suti na skládky * poplatky za skládku
822 557 R-01	20	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK	M3	729 Kč	* odstranění podkladních vrstev - vrstvy zpevněné cementem- 40% - vrstvy z kameniva- 60%
822 557 R-02		SANAČNÍ VRSTVY	M3		
822 557 R-02	10	SANAČNÍ VRSTVY	M3	336 Kč	* odkop pro spodní stavbu silnic tř.1 do hl. 300mm včetně uložení na skládku a poplatků * sanační vrstvy z kameniva * zpevnění geotextilií
822 557 R-03		VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 557 R-03	10	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M	291 Kč	* frézování drážky průřezu do 200mm2 * výztužné vrstvy z geomřížoviny * těsnění asfaltovou modifikovanou zálivkou
822 557 R-04		VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2		
822 557 R-04	10	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	698 Kč	* obrusné a ložní vrstvy * balené asfaltové směsi tl. 150mm
822 557 R-06		PROPUSTY	M		
822 557 R-06	10	PROPUSTY	M	13 376 Kč	* kompletní rekonstrukce původních propustů DN 600m - vybourání původního propustu včetně uložení suti na skládku a poplatků - propustů DN 600 kompletní včetně betonových čel
822 557 R-07		TRATIVODY	M		
822 557 R-07	10	TRATIVODY	M	425 Kč	* kompletní trativod včetně zemních prací * drenážní šachtičky- 1,5ks/ 100m